VÆSKERINGS VAKUUM ANLÆG

Komplet vakuum anlæg

600-GI
Vacuum unit



- Kapacitet op til 4.000 m3/t
- Vacuum op til 33 mbar (abs)
- Tilpasset hver enkelt applikation
- Mange muligheder for valg af materialer
- ATEX certifikat

PRODUKTBESKRIVELSE

Væskerings vakuum anlæg bygget til det enkelte behov
Vakuum anlæg fra Gieffe systems bygges specifikt til det enkelte behov.
Anlæggene er udstyret med væskerings vakuum pumper, og kan klare kapaciteter helt op til + 4.000 m^3/t.
Vacuum op til 33 mbar (abs).
De kan bygges både med delvis recirkulation (AM) og med fuld recirkulation (AC) af service væsken og ligeledes kan de leveres med fuld ATEX certificering.
Materialevalget i både pumpe, væskeudskillertank og rørstem bestemmes ud fra applikationen.